


サイザルロールカーペット施工方法

施工前のご準備


- ① 下地面のチェック…下地は十分に乾燥した平滑かつ堅牢で、よく清掃されたモルタルまたは、木質仕上げである事を確認してください。下地が湿気を含んでいると床材に伸縮が起こることがあります。
- ② 室内環境に順応…室内の温度・湿度になじませるため、カーペットを部屋の大きさに応じておよその長さに裁断し、床に並べて約24時間仮敷きして、室内環境に順応させてください。
- ③ 施工用具類の準備…接着剤をはじめ施工用具類をご用意ください。接着剤は下地とカーペットに応じて、使用する接着剤とその用途により、最適なものを選んでください。

施工方法



1 カーペットを敷く床面の中心点および基準線の設定を行ってください。

床面の中心点を探り、基本線の墨出しをしてください。




2 カーペットを仮置きしてください。

カーペットを仮置きした後、荒切りしてください。

表面を外にして巻き、端部の巻きグセを取ってください。

工程上ゆとりがあれば、カーペットを壁に立てて部屋の湿気になじませてください。




※仮置きのままにしておくことで下地の湿気をカーペットが吸い込んでしまう可能性があるため、必ず立てておくようご注意ください。

3 割付け型合わせ

現場の状況に応じて、割付け型合わせをしてください。


A. 壁際カットの方法

- 壁の隅にデバイダーの針先を当ててください。
- もう一方の針先をカーペットに突き刺してください。
- 壁際の針先を離して壁までの長さを商品に映してください。
- 穴の位置を結んでカットしてください。



B. パイプ周りカットの方法

- 端材2枚を壁面に沿って巾定規でカットしてください。
- 残った1枚にサークルカッターでパイプ穴をカットしてください。
- ガムテープで3枚の端材を固定してください。
- 端材の上にカーペットを戻してください。



4 接着剤を塗布してください。


床面にむらなく塗布し、オープンタイムを十分に取ってください。

接着剤の目安：塗布量・・・350g/m²

※下地の種類や状態、気温や湿度、通風により変わります。(モルタル下地を基準としています。)

尚、冬タイプはロットの末尾にW記載しております。

※上記条件は、推奨接着剤ルビロンRの場合ですので、ご使用になる接着剤の取扱説明書に従ってください。



■オープンタイム・張付け可能時間

季節	オープンタイム	張付け可能時間 (オープンタイム後)
夏(25℃~35℃)	10分	35分
春・秋(15℃~25℃)	15分 10分(冬タイプ)	35分 30分(冬タイプ)
冬(5℃~15℃)	20分(冬タイプ)	40分(冬タイプ)




推奨接着剤：
ルビロンR
(トーヨーポリマー)

5 カーペットを敷いてください。

長尺サイズを施工する場合は、半分面に接着剤を塗布し、オープンタイム後カーペットがずれないように敷いてください。その後、残りの半分面も同様に張付けてください。

ジョイント部分は合わせ切りし、ローキッカーで強く突き合わせながら床面接着し、ローラーでいねいに圧着してください。端部については必要に応じて適宜つれ止めを押さえてください。



6 施工後の圧着と養生を行ってください。

施工後はローラー(約30~40kg)ですぐにおさえて圧着してください。また、約1時間後に再度ローラーで圧着してください。



アイオーシー株式会社

名古屋 〒461-0004 名古屋市中区東区葵1丁目6-7大昌ビル3F
東京 〒107-0062 東京都港区南青山6-10-18 トライアングル南青山ビルB1F

tel :052-931-3337 fax :052-930-3502